

市における想定地震別の被害状況

委員要求資料1

区分		東京湾北部 M7.3	多摩直下 M7.3	元禄型関東 M8.2	立川断層帯 M7.4	
建物被害	全壊棟数 (棟)	計	93	719	84	285
		ゆれ	80	707	71	272
		液状化	0	0	0	0
		急傾斜地崩壊	13	13	13	13
	火災延焼	消失棟数(棟数) * 倒壊建物を含む。	159	768	158	230
焼失率(%)		0.6	2.8	0.6	0.8	
人的被害(人)	死者	計	7	44	7	16
		ゆれ・液状化建物被害	3	28	3	11
		急傾斜地崩壊	1	1	1	1
		火災	3	15	3	4
		ブロック塀等	0	1	0	0
		屋外落下物	0	0	0	0
	負傷者	計	195	680	180	407
		ゆれ・液状化建物被害	179	630	164	387
		急傾斜地崩壊	1	1	1	1
		火災	5	29	5	7
		ブロック塀等	10	19	10	13
		屋外落下物	0	1	0	0

出典:「東久留米市地域防災計画資料編」(平成28年2月改訂)

区分			東京湾北部 M7.3	多摩直下 M7.3	元禄型関東 M8.2	立川断層帯 M7.4	
人的被害(人)	負傷者	重傷者	計	12	74	12	30
			ゆれ・液状化建物被害	7	58	6	22
			急傾斜地崩壊	0	0	0	0
			火災	1	8	1	2
			ブロック塀等	4	7	4	5
			屋外落下物	0	0	0	0
避難者(人)			避難人口	7,126	22,450	11,724	17,650
			避難生活者数	4,632	14,592	7,621	11,472
			疎開者人口	2,494	7,857	4,104	6,177
エレベーター停止台数(台)			4	6	4	5	
災害時要援護者 死者数(人)			5	29	4	11	
自力脱出困難者(人)			27	233	24	89	
震災廃棄物			重量(万t)	6	24	6	13
			体積(万m ³)	9	31	8	17

出典:「東久留米市地域防災計画資料編」(平成28年2月改訂)